

Sorbische Kindertagesstätte „Dr. Jurij Mlynk“ Ralbitz

**BV: Neubau eines eingeschossigen Hortgebäudes am Schulstandort
Truppener Straße, 01902 Ralbitz-Rosenthal**

Veröffentlichungstext - Kurzcharakteristik

Los 10 – Estricharbeiten

427 qm	Untergrund reinigen
427 qm	Trockenschüttung ummantelt unter Estrich 40 mm
427 qm	EPS (035) DEO 60 mm 2- lagig verlegen
427 qm	PE-Folie 0,2 mm verlegen
371 qm	Heizestrich 70 mm, CT-035-F5-S70-H45
42 qm	Heizestrich 65 mm, CT-035-F5-S70-H45
45 m	Ausbildung von Bewegungsfugen
14 qm	Zementestrich 65 mm, Nutzlast 4 kN
1 St	Mattenrahmen Edelstahl 280/200 cm